SK PARK

проектирование
и производство
скейт-парков

РЕАЛИЗУЕМ МЕЧТЫ МОЛОДЕЖИ

Проект скейт-парка для открытой площадки

SK 41-19

119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 • телефон: +7 (495) 988-27-38 +7 (985) 820-62-25

MAIL@SKPARK.RU WWW.SKPARK.RU

ПРОЕКТ SK 41-19

ДхШхВ, мм

① **СКЕЙТ-ПЛАЗА**
10720x6100x600/1600

② **ФАНБОКС С ТРАНСФЕРОМ**
7930x6800x400/1000

③ **КВОТЕРПАЙП С ВЫСТУПОМ**
3870x7320x1300/1800

④ **МИНИ-РАМПА С КВОТЕРПАЙПОМ**
10200x7320/9760x1300

⑤ **КИКЕР**
1450x1220x300

⑥ **МЭНУАЛ ПЭД**
2440x1220x200

⑦ **ГРАЙНДБОКС**
3660x500x500

⑧ **РАЗГОННАЯ ГОРКА**
3350x3660x900



119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 • телефон: +7 (495) 988-27-38 +7 (985) 820-62-25 MAIL@SKPARK.RU WWW.SKPARK.RU

ПРОЕКТ SK 41-19

Описание:

Данный проект ориентирован для катания на скейтборде, для райдеров с начинающим и средним уровнем катания. Главными фигурами стрит зоны являются - скейт-плаза (фигура №1) и фанбокс с трансфером (фигура №2). В проекте предусмотрена мини-рампа шириной-7,32м позволяющая кататься райдерам всех дисциплин. Предусмотрена линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям (№5-7). Также оборудование подходит для катания на BMX/MTB, роликах и кик скутере.

Требования к площадке: **асфальт/бетон**

Направленность: **скейтбординг, BMX/MTB, ролики, кик скутер**

Уровень: **начинающий/средний**

Среднее кол-во катающихся: **24 человека**

Минимальный размер площадки: **41x19 (779 м²)**

Гарантия на оборудование – **2 года**

Оборудование соответствует **ГОСТ 54415-2011**

Оборудование соответствует **DIN EN 14974**

Пожеланию Заказчика, также возможно:

- нанесение логотипа/надписи на оборудовании
- оформление каркаса и боковых панелей в любой цвет по RAL

Цены на дополнительные услуги уточняйте у менеджеров.

119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 • телефон: +7 (495) 988-27-38 +7 (985) 820-62-25 MAIL@SKPARK.RU WWW.SKPARK.RU

ПРОЕКТ SK 41-19

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

сборно-разборное оборудование

Цена
2 815 760 ₽
(без учета доставки и монтажа)

Стоимость доставки и монтажа уточняйте у менеджеров.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

варианты исполнения

- **Каркас**
  Стальной модульный каркас
- **Антикоррозийная обработка**
  Полимерно-порошковое покрытие
  цвет согласовывается с заказчиком по RAL
- **Покрытие рабочей поверхности**
  Финская ламинированная фанера с нанесением сетчатого рифления, толщиной – 12мм
- **Боковые панели (дополнительная опция)**
  Финская фанера ФСФ толщиной – 12 мм
  цвет согласовывается с заказчиком по RAL
- **Крепёж** (заклепки, болты)
  Стальной оцинкованный крепеж

ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Данное предложение не является публичной офертой.

119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 • телефон: +7 (495) 988-27-38 +7 (985) 820-62-25 MAIL@SKPARK.RU WWW.SKPARK.RU

ПРОЕКТ SK 41-19

ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС

стационарный вариант оборудования*

Цена
1 880 911 ₽
(без учета доставки и выезда специалистов по монтажу)

Стоимость доставки и выезда специалистов по монтажу уточняйте у менеджеров.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

варианты исполнения

- **Каркас****

Гладко-строганная доска;
Финская ламинированная фанера

- **Рабочая поверхность**

Финская ламинированная фанера с нанесением сетчатого рифления, толщиной от 12 мм

- **Боковые панели**

Финская ламинированная фанера толщиной от 12 мм

- **Ограждения**

Стальные профильные трубы марки Ст3

- **Крепеж**

Оцинкованные саморезы
Стальной оцинкованный крепеж

*Обязателен выезд специалистов по монтажу

**Обрабатывается антисептическим и огнезащитным составом

ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Данное предложение не является публичной офертой.

119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 • телефон: +7 (495) 988-27-38 +7 (985) 820-62-25 MAIL@SKPARK.RU WWW.SKPARK.RU



ПРОЕКТ SK 41-19

СРАВНЕНИЕ СКЕЙТ-ПАРКОВ

	ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	НЕ БОЛЕЕ 7 ЛЕТ	НЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА	2 ГОДА
УРОВЕНЬ ШУМА	Допускается эксплуатация на внутри дворовых площадках.	Не рекомендуется использовать вблизи жилых домов.
ВРЕМЯ МОНТАЖА	Обязателен выезд квалифицированных специалистов по монтажу от компании производителя. При монтаже учитываются погодные и климатические условия.	Возможность монтажа оборудования своими силами, по схеме сборки. Монтаж выполняется без применения сложного технологичного оборудования.
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	Демонтаж оборудования на деревянном каркасе является очень трудоемким процессом. Выполняется только сотрудниками фирмы производителя.	Имеется возможность разбирать и собирать оборудование в случае необходимости. Например, летом – скейтпарк, а зимой – каток. Стандартный металлический каркас имеет около 20 циклов сборки и разборки оборудования.

119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158 • телефон: +7 (495) 988-27-38 +7 (985) 820-62-25 MAIL@SKPARK.RU WWW.SKPARK.RU

SK PARK

проектирование
и производство
скейт-парков

119571, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 158

телефон:
+7 (495) 988-27-38
+7 (985) 820-62-25

skpark_official

skparkru

SKpark

SKPARK SKATEPARKS

MAIL@SKPARK.RU
WWW.SKPARK.RU